

項 目		C工事	備 考
I. 建築工事			
-1 仮設工事	¥	1,000,000	仮設足場、場内・共用通路・ELV内養生、発生材処理
-2 軽鉄ボード工事	¥	1,800,000	エントランス・会議室・社長室造作間仕切り工事
-3 木製建具工事	¥	1,300,000	エントランス・通路・会議室内及び社長室の扉
-4 木工造作工事	¥	4,300,000	エントランス受付造作及び通路・会議室・社長室の化粧面材の取付工事
-5 石工事	¥	300,000	受付壁・受付台の石貼り
-6 ガラス工事	¥	760,000	エントランスのカラーガラス及び通路窓のガラス
-7 スチールパーティション工事	¥	3,800,000	執務室スチールパーティション及びローパーティション
-8 シート工事	¥	2,250,000	エントランス・通路・会議室内及び社長室の壁面木目調シート貼り
-7 クロス工事	¥	250,000	エントランス・通路・会議室のビニールクロス及び社長室布クロス貼り
-9 カーペット工事	¥	1,100,000	エントランス・通路・会議室内及び社長室の床カーペット貼り替え
-10 カーテン工事	¥	170,000	エントランスのカーテン
-11 サイン工事	¥	350,000	エントランス社名サイン・扉面部屋名サイン・在室表示
-12 現場経費	¥	600,000	
Sub total		¥ 17,980,000	
II. 設備工事			
-1 コンセント設備工事	¥	1,500,000	4口OAタップ1個/席、プロジェクター電源、分電盤増設
-2 照明設備工事	¥	1,200,000	受付・会議室の照明増、移設・部屋ごとのスイッチ盛り替え
-3 幹線設備工事	¥	該当なし	■既存分電盤に主幹容量・分岐回路が無い場合発生
-4 動力設備工事	¥	該当なし	〃
-5 空調設工事	¥	500,000	会議室吹き出しの増設、移設工事
-6 防災設備工事	¥	800,000	新規間仕切りに伴う火災報知器・非常照明・非常放送・誘導灯の増移設
-7 スプリンクラー設備工事	¥	該当なし	■別途確認必要 間仕切りに伴う増移設
-8 中央監視設備工事	¥	該当なし	■別途確認必要 防災設備追加に伴うビル総合盤変更作業
-9 電話配線・PBX工事	¥	800,000	新規・既存電話配線・機器設置・既存PBX /PBX設定
-10 LAN配線設備工事	¥	750,000	新規HUB・パッチコード・ケーブル配線 /サーバー設定共
-11 防犯システム工事	¥	該当なし	■別途確認必要 既存防犯センサー増移設
-12 現場経費	¥	170,000	
Sub total		¥ 5,720,000	
III. その他工事			
-1 セキュリティ工事	¥	750,000	4ヶ所 受付ドアへのカードリーダー設置
-2 会議室AV設備工事	¥	650,000	モニター新設・移設
-3 監視カメラ設備工事	¥	該当なし	■別途確認必要
-4 新規什器工事	¥		新規デスク、チェア、キャビネット類及び搬入施工費
-5 移転作業	¥	1,300,000	家具・什器・書類・PC等の移転作業及びパーティション解組、施工
-6 OA機器・その他工事	¥	該当なし	複合機、コピー、シュレッダー及び冷蔵庫
Sub total		¥ 2,700,000	
IV. 諸費用			
-1 会社経費	¥	1,500,000	約8週間 /関連工事調整含む
-2 設計費	¥	500,000	レイアウト・施工図面・パース等
Sub total		¥ 2,000,000	
Total		¥ 28,400,000	(税別)

注：現状調査・内容確定前の想定予算書であり、当該移転費用の上限を表すものではありません。